

Wałbrzych, dnia 31 grudnia 2015r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

„Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie”

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie projektu budowlano – wykonawczego o rysunki dotyczące zbrojenia ścian fundamentowych.

Odpowiedź nr 1:

Dokumentacja „Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w miejscowości Cieszów” nie przewiduje w żadnej swojej części, wykonania zbrojenia fundamentów pod kontener hydroforni o wym. 3,5x3,5m.

Zgodnie z opisem technicznym kontener posadowić należy na fundamencie betonowym B-20 i zaizolować zgodnie z pozycjami przedmiaru :

Poz.37- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Poz.38 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

Poz.39 - Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

Poz.40 - Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa

Dopuszcza się wykonanie fundamentu z betonowych blozków fundamentowych.

Ponieważ Inwestor nie wskazuje producenta ani modelu kontenera, projektowane fundamenty muszą być również zgodne ze specyfikacją wybranego przez Wykonawcę kontenera. Należy jednakże pamiętać, że rozmiar fundamentu i jego głębokość związana z głębokością zamarzania zależy od norm, warunków miejscowych, właściwości podłoża i występujących maksymalnych obciążeń.

Pytanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie informacji o zagospodarowaniu terenu, a mianowicie:

Pytanie nr 2a

a) Czy w zakres zadania wchodzi utwardzenie terenu? Jeżeli tak to jakie? (na rysunkach PZT utwardzenie widnieje, ale nie jest opisane)

Odpowiedź nr 2a:

Widniejące na rysunku PZT utwardzenie terenu opisane zostało w Przedmiarze:

Poz.46 - Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 21 cm głębokości koryta

Poz.47 - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

Poz.48 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

Poz.49 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej

Poz.50 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Pytanie nr 2b

Jeżeli przewidziane jest utwardzenie terenu to jakie zastosować podbudowy?

Odpowiedź nr 2b:

Zgodnie z Przedmiarem poz.48 przewidziano wykonanie podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego sort. uziarn. 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/97-06102.

Pytanie nr 2c

Jakie należy zastosować wykończenie utwardzeń?

Odpowiedź nr 2c:

Jako wykończenie utwardzeń zastosować należy zgodnie z Przedmiarem poz. 49 i 50, kostkę brukową z betonu 6 cm, szarą i obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, szare.

Pytanie nr 2d

Czy przewidziane jest posianie trawy czy też innej zieleni? Jeżeli tak to jakiej.

Odpowiedź nr 2d:

Zgodnie z opisem Przedmiaru poz.1 i 2 w miejscu wykonywania robót ziemnych przewidziano, ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami i następnie ponowne ręczne rozścielenie tejże ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim oraz wyrównanie terenu.

Inwestor nie przewiduje dodatkowych prac związanych z posiewem trawy, należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z zapisami SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawcę obowiązuje odtworzenie nawierzchni.

Pytanie nr 2e

Czy ogrodzenie należy wymienić czy pozostaje stare? Jeżeli należy wymienić prosimy o uzupełnienie opisu, projektu tego ogrodzenia.

Odpowiedź nr 2e:

Zgodnie z zapisem zawartym w opisie technicznym punkt 5. KONTENEROWA POMPOWNIA WODY, podpunkt 5.3 Parametry pracy pompowni.: Nie przewiduje się ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego pompowni.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że w dniu 31.12.2015r., na stronie <http://wzwik.walbrzych.sisco.info/?id=1695> zamieści dokumentację geotechniczną.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk